

## Caricatore automatico CAM o CAM/2



Per il carico automatico da bobina di 1 o 2 fogli di PVC sulle stazioni della tavola rotante



### Composizione

- 2 assi porta-bobine (opzionali assi del tipo a espansione)
- **Modello CAM:** 1 solo asse in posizione di lavoro e 1 solo svolgitore per il carico di 1 solo film
- **Modello CAM/2:** 2 assi in posizione di lavoro e 2 svolgitori per il carico contemporaneo di n° 2 film sui piani di lavoro
- Testa di prelievo e deposito a pinze
- Quadro elettrico a controllo con PLC e touch screen

### Accessori disponibili

- Lettore spot di stampa per film pre-stampati
- Possibilità di installare una stazione di stampa flessografica con forno UV (modello CAM)

### Caratteristiche tecniche

Diametro massimo bobine:	500 mm
Larghezza massima bobine:	800 mm
Lunghezza massima di taglio:	700 mm
Tensione di alimentazione (a richiesta altre tensioni):	400 V (+/- 5%) - 3F+T - 50 Hz